

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 (เส้นทางไป วิพี รีสอร์ท)
ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 371,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป : ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : 17 มกราคม 2561 เป็นเงิน 371,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง :รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 1. แบบ ปร.4
 2. แบบ ปร.5
- 6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1. นายสมพร วรรณ	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ภูปัญญา	ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
3. นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 3 (เส้นทางไป วิถี รีสอร์ท)
รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 3 (เส้นทางไป วิถี รีสอร์ท) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. ทน 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร ขนาด กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ความยาว 150.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง **ประมาณการ** 17 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่างก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานก่อสร้าง	284,266.69	1.3624	387,284.93	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่างก่อสร้างทั้งหมด			387,284.93	
	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			371,000.00	

(เฉลี่ยค่างก่อสร้าง - บาท/ตร.ม.)

ประมาณราคา.....

(นายสมพร วรบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ.....

(นายสมพร วรบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรใช้
 ราคานี้ในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายสมพร วรบุตร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกฤษดา ภูปัญญา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)

บัญชีประมาณการ

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 3 (เส้นทางไป วิพี รีสอร์ท)
รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 3 (เส้นทางไป วิพี รีสอร์ท) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. ทน 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด


ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ทน 0.15 เมตร
 ความยาว 150.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร


ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง **ประมาณการ** 17 มกราคม 2561

ลำดับที่	คำอธิบาย	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าล้มต้นไม้	-	ม ²	1.67	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	750	ม ²	1.67	1,252.50	1,252.50	
	- งานดินปรับระดับเสริมโครงสร้างทางเดิม	-	ม ³	-	-	-	
	- งานลูกรังปรับระดับเสริมโครงสร้างทางเดิม	-	ม ³	-	-	-	
	- งานหินคลุกปรับระดับเสริมโครงสร้างทางเดิม	-	ม ³	-	-	-	
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	38	ม ³	78.61	2,947.87	2,947.87	
	รวมงานคันทาง					4,200.37	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทราฮายาบ)	37.50	ม ³	425.53	15,957.37	15,957.37	
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	113	ม ³	2,065.25	232,340.62	232,340.62	
	รวมงานผิวจราจร					248,297.99	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	750	ม ²	23.22	17,415.00	17,415.00	
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	135	ม.	23.35	3,151.96	3,151.96	
	- EXPANSION TION JOINT/เมตร	10.0	ม.	30.12	301.15	301.15	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	150	ม.	23.35	3,502.18	3,502.18	
	- ไม้แบบ	45	ม ²	164.40	7,398.04	7,398.04	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					31,768.33	
4	งานท่อลอดคอนกรีต						
	- ขนาด Dia. 0.30 ม. (มอก)	-	ม.	408.91	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.40 ม. (มอก)	-	ม.	555.99	-	-	

	- ขนาด Dia. 0.60 ม. (มอก)	-	ม.	782.37	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.80 ม. (มอก)	-	ม.	1,163.46	-	-	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม. (มอก)	-	ม.	1,846.13	-	-	
	-งานกำแพงปากท่อ (Head Wall , End Wall)	-	จุด	2,761.84	-	-	
	ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW=1)						
	รวมงานท่อลอดคกลม คสล.						-
5	อื่นๆ						
	- อื่นๆ	-	จุด		-	-	
							-
					รวมราคาค่าก่อสร้าง		284,266.69


 ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายสมพร วรบุตร)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
 (นายสมพร วรบุตร)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง