

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 10 (เส้นทางนายทอง ทองพา - นางสมบุญร์ สังวุฒิต)				
รายละเอียด	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 10 (เส้นทางนายทอง ทองพา - นางสมบุญร์ สังวุฒิต) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 475.00 ม. โดยขยาย/เสริมดินคันทาง มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,069.00 ลบ.ม.(แน่น) ลงผิวจราจรลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 296.00 ลบ.ม.(แน่น) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ปรับปรุงตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด				
ปริมาณงาน	ปรับปรุงถนนผิวจราจร	ขนาด กว้าง	4.00	เมตร	หน้า 0.00 เมตร
		ความยาว	475.00	เมตร	ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร
ประมาณการ	กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม				
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง		ประมาณการ		

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุนรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าก่อสร้าง	195,290.20	1.3607	265,731.37	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			265,731.37	
				254,000.00	

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(เฉลี่ยค่าก่อสร้าง - บาท/ตร.ม.)

ประมาณราคา.....

(นายชนัทพงษ์ ทองสมบุญร์)

วิศวกรโยธา

ตรวจ.....

(นายสมพร วรรณตรี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรใช้
ราคานี้ในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายสมพร วรรณตรี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายสมิตร ปานจำลอง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายชนัทพงษ์ ทองสมบุญร์)


บัญชีประมาณการ


โครงการ	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 10 (เส้นทางนายทอง ทองพา - นางสมบูรณ์ สังกูดิโต)					
รายละเอียด	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 10 (เส้นทางนายทอง ทองพา - นางสมบูรณ์ สังกูดิโต) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 475.00 ม. โดยขยาย/เสริมดินคันทาง มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,069.00 ลบ.ม.(แน่น) ลงผิวจราจรลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 296.00 ลบ.ม.(แน่น) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ปรับปรุงตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด					
ปริมาณงาน	ปรับปรุงถนนผิวจราจร	ขนาด กว้าง	4.00 เมตร	หนา	0.00	เมตร
		ความยาว	475.00 เมตร	ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ	0.00	เมตร
ประมาณการ	กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม					
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง		ประมาณการ			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมปาดถมดินไม้(ขนาดเบา/ขนาดกลาง/ขนาดหนัก)	-	ม ²	5.51	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,900	ม ²	1.73	3,287.00	3,287.00	
	- งานดินปรับระดับเสริมโครงสร้างทาง	1,068.75	ม ³	128.08	136,885.50	136,885.50	
	- งานลูกรังปรับระดับเสริมโครงสร้างทาง	295.68	ม ³	186.41	55,117.70	55,117.70	
	- งานหินคลุกปรับระดับเสริมโครงสร้างทาง	-	ม ³	963.65	-	-	
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	-	ม ³	131.29	-	-	
	รวมงานคันทาง					195,290.20	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	-	ม ³	549.00	-	-	
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	ม ³	2,346.00	-	-	
	รวมงานผิวจราจร					-	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	-	ม ²	23.22	-	-	
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	-	ม.	42.73	-	-	
	- EXPANSION JOINT/เมตร	-	ม.	76.71	-	-	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	-	ม.	25.55	-	-	
	- ไม้แบบ	-	ม ²	56.66	-	-	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					-	
4	งานท่อลอดกลม คสล.						
	- ขนาด Dia. 0.30 ม. (มอก)	-	ม.	338.65	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.40 ม. (มอก)	-	ม.	486.85	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.60 ม. (มอก)	-	ม.	765.61	-	-	

	- ขนาด Dia. 0.80 ม. (มอก)	-	ม.	1,195.63	-	-	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม. (มอก)	-	ม.	1,548.02	-	-	
	-งานกำแพงปากท่อ (Head Wall , End Wall)	-	จุด	2,664.92	-	-	
	ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW=1)						
	รวมงานท่อลอดกลม คสล.					-	
5	อื่นๆ						
	- อื่นๆ	-	จุด		-	-	
						-	
					รวมราคาค่าก่อสร้าง		195,290.20


 ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายชนันทพงษ์ ทองสมบูรณ์)
 วิศวกรโยธา


 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
 (นายสมพร วรรณบุตร)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง




แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- * ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบรูปรายการและพื้นที่ก่อสร้างให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ว่าจ้างก่อนเสมอ
- ระยะและขนาดที่ไม่มีการระบุตัวเลข หรือตัวหนังสือกำกับไว้ หรือขัดแย้งกับพื้นที่ก่อสร้าง มิให้ตัดสินใจ หรือกำหนดเอาโดย
 วัตถุประสงค์ภาพ มิฉะนั้นหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ทางผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ว่าจ้าง
- สิ่งที่ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการขัดแย้งกันให้ถือสิ่งที่ตีความเป็นเกณฑ์เสมอทั้งนี้โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้วินิจฉัย
- สิ่งที่ไม่ได้ปรากฏไว้ในแบบแปลนหรือรายการแต่เป็นงานที่จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยในชิ้นงานนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ตามหลักวิชาช่าง
 และสำเร็จจุลลงไปด้วยดี ถือว่าผู้รับจ้างต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
- หากผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่
 มีนัยแห่งความแข็งแรง สวยงาม ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ชื่อโครงการ บ. หมู่ที่ ต.
 ปริมาณงาน
 ผู้รับจ้าง..... สิ้นสุดสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
 ทำสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
 งบประมาณ บาท 1.....
 ระยะเวลาดำเนินการ.....วัน 2.....
 ผู้ควบคุมงาน 1..... 3.....
 2..... 4.....
 5.....



300 ม.2 ต.หนองแสง
 อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 Tel. 0-4379-9525

โครงการ	
สถานที่ บ้านเมืองใหม่ ม.25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	
เขียนแบบ	นายสรายุณี มาตแก้ว ผู้ช่วยช่างโยธา
ออกแบบ	นายชนันพงษ์ ทองสมบูรณ์ วิศวกรโยธา
ตรวจ	นายสมพร วรบุตร หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกอง
เห็นชอบ	นายอนุชิต โพธิมาตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
แบบบอ.ต.หนองแสง	
วัน / เดือน / ปี	
มาตรฐาน	
แสดงแบบ	
แบบป้ายโครงการ	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น